

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Fotbalový areál Příbor	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava betonových pilířů a omítek	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Příbor	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	28.03.2022	Konec výstavby:	19
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 28.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	36 307,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	65 582,06	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	36 631,75	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	30 079,85			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		3 521,02				
ZRN celkem		172 122,17	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	172 122,17	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	36 145,66
	Celkem bez DPH	172 122,17
	Celkem včetně DPH	208 267,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenná soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		62	Uprava povrchů vnější			25 986,54	58 660,06	84 846,60	2,89			
1		62221111R00	Cistění zdiva opěr, pilířů tlakovou vodou	m2	22,00	155,50	0,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
2		622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	96,00	62,09	397,44	5 563,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
3		622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnější.stěny	m2	96,00	281,51	6 651,84	18 453,12	0,00	0,00	0,35	RTS I / 2022
4		622476313RT1	Omlitka vnější silikonová, Weber., slož. 1-2	m2	96,00	425,00	15 869,76	24 930,24	0,02	0,02	2,00	RTS I / 2022
5		622472112R00	Oprava omítek hrubou maltou	m2	15,00	624,00	3 067,50	6 292,50	0,04	0,04	0,54	RTS I / 2022
6		63	Podlahy a podlahové konstrukce			8 828,76	417,24	9 246,00	0,11	0,11		
6		632251111R00	Krycí vrstva pilířů pod izolaci	m2	6,00	1 541,00	8 828,76	417,24	0,02	0,02	0,11	RTS I / 2022
7		711	Izolace proti vodě			13 208,28	5 166,57	18 374,85	0,20	0,20		
7		711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	12,00	49,00	312,72	275,28	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
8		711141559RZ2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	15,00	412,99	2 922,60	3 272,25	0,01	0,01	0,15	RTS I / 2022
9		711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	12,00	966,00	9 972,96	1 619,04	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2022
10		762	Konstrukce tesarské			19 906,26	4 720,74	24 627,00	0,50	0,50		
10		762521108RT3	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny	m2	6,00	988,00	4 449,30	1 478,70	0,03	0,03	0,18	RTS I / 2022
11		762522912R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	6,00	118,50	0,00	711,00	0,03	0,03	0,18	RTS I / 2022
12		762812370RT3	Montáž záklopu, podhled na pero, hoblovaná prkna,včetně nátěru	m2	12,00	1 499,00	15 456,96	2 531,04	0,01	0,01	0,15	RTS I / 2022
13		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			1 230,72	11 553,28	12 784,00	0,00	0,00		
13		767222130R00	Uprava zabradli u patek	ks	16,00	799,00	1 230,72	11 553,28	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
14		783	Nátěry			2 286,49	8 639,26	10 925,75	0,01	0,01		
14		783293212R00	Nátěr kov.konstr.Elemal disperz. základ+1x email	m2	4,50	223,50	356,49	649,26	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
15		783601814R00	Odstranění nátěrů palubek oškrábáním	m2	20,00	112,00	49,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
16		783614300R00	Nátěr palubek 2x email	m2	20,00	384,00	1 881,00	5 799,00	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2022
17		94	Lešení a stavební výťahy			1 271,00	2 378,75	3 649,75	0,04	0,04		
17		941955002T00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	25,00	145,99	1 271,00	2 378,75	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2022
18		96	Bourání konstrukcí			221,19	4 126,01	4 347,20	1,11	1,11		
18		961051111R00	Bourání povrchu základů železobetonových	m3	0,44	9 879,99	221,19	4 126,01	2,52	2,52	1,11	RTS I / 2022
19		H01	Budovy občanské výstavby			0,00	3 521,02	3 521,02	0,00	0,00		
19		998011001R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,60	5 888,00	0,00	3 521,02	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
								Celkem:	172 122,17			

Poznámka: